

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ใบการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ (สถ.ศพด.๒)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ (สถ.ศพด.๒)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ จำนวน ๙ แผ่น
 - ๕.๒ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายรพจน์ ศรีสมการ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายทีปธรรม ปิ่งพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านมือ

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านมือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2557.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				Factor F
2	ประเภทชลประทาน	812,677.50	1.3266	1,078,097.97	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,081,097.97	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,080,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา

(นายทีปธรรม ปิ่งพรม)
นายช่างโยธา 6 ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพจน์ ศรีสมภาร)

(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)

(นายทีปธรรม ปิ่งพรม)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านมือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง ได้ราคา ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท

ในการจัดจ้างเป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท

เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

(นายทวิชัย รุ่งเรือง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านมือ

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(นายธนบดี กุมพิทักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมือ

สรุปค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน(สธ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านมือ

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านมือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2557.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	1,413,211.90	1.2726	1,798,453.46	Factor F	
2	ประเภทงานอาคาร				- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
3	ประเภทชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย				3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ปกติ	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,801,453.46		
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,800,000.00		
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา

(นายทีปธรรม บึงพรม)

นายช่างโยธา 6 ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
(นายวรพจน์ ศรีสมภาร)กรรมการ
(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)กรรมการ
(นายทีปธรรม บึงพรม)

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านมือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง ในการจัดจ้าง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

(นายทวิช ช่างเรือ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านมือ

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(นายธนบดี กุมพิทักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมือ

บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านฝือ

งบประมาณปี พ.ศ. 2558

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านฝือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านฝือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

1. ขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4


ขนาดคลองกว้าง 1.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร ดาดคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ประมาณราคาโดย นายพีปต์ธรรม ปิงพรม

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุนวัสดุ (บาท)		คำนวณต้นทุนค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานขุดดินถมดินบดอัด(ดินข้างทาง)	ลบ.ม.	3,000.00	79.18	237,540.00	-	-	237,540.00	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	270.00	57.25	15,457.50	-	-	15,457.50	
3	ค่าแรงงานปรับเกลี่ยแต่งทรายถม	ลบ.ม.	270.00	60.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
4	งานดาดคอนกรีตคลอง หนา 5 ซม.(ค่าแรงงาน)	ลบ.ม.	270.00	265.00	71,550.00	-	-	71,550.00	
	4.1 ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	1,830.00	120.00	219,600.00	-	-	219,600.00	
	4.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	170.00	429.00	72,930.00	-	-	72,930.00	
	4.3 หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	598.00	179,400.00	-	-	179,400.00	
	รวมราคา							812,677.50	

หมายเหตุ: ราคาวัสดุค่าแรงงานอ้างอิงราคากลาง อบจ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง



ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพีปต์ธรรม ปิงพรม)

นายช่างโยธา 6 ๖

บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านผือ

งบประมาณปี พ.ศ. 2558

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

แบบแปลนมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

ประมาณราคาโดย นายทีปธรรม ปิงพรม

แบบแปลน : แบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบที่ : สท.ศพด.2 และ ทค.บ้านผือ กำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุนวัสดุ (บาท)		คำนวณต้นทุนค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
3	งานหลังคา								
3.1	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	คู่	115.00	82.00	9,430.00	10.00	1,150.00	10,580.00	
3.2	กระเบื้องลอนคู่สีแดงขนาด 0.50*1.20 ม.*5 มม.	แผ่น	620.00	64.00	39,680.00	5.00	3,100.00	42,780.00	
3.3	ขอมุงตัว ป.ขนาด 7"	ตัว	770.00	3.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
3.4	แปเหล็ก C 100*50*20*2.3 มม.	ท่อน	37.00	500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
3.5	แปเหล็ก C 100*50*20*3.2 มม.	ท่อน	9.00	725.00	6,525.00	-	-	6,525.00	
3.6	เหล็ก C 150*50*20*3.2 มม.	ท่อน	20.00	860.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
3.7	เหล็ก Ø 1½*3.0 มม.	ท่อน	25.00	480.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
3.8	เหล็ก Ø 2*3.0 มม.	ท่อน	18.00	600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
3.9	แผ่นเพลาขนาด 0.20*0.20*9 มม.	แผ่น	8.00	80.00	640.00	-	-	640.00	
3.10	น๊อต Ø 15 มม. *0.50 ม.	ตัว	32.00	30.00	960.00	-	-	960.00	
3.11	ตะเภารางสังกะสี	เมตร	11.00	100.00	1,100.00	20.00	220.00	1,320.00	
3.12	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	ม.	66.00	230.00	15,180.00	30.00	1,980.00	17,160.00	
3.13	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	ม.	237.00	-	-	120.00	28,440.00	28,440.00	
	รวมงานโครงหลังคา							169,215.00	
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	140.00	120.00	16,800.00	50.00	7,000.00	23,800.00	

บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านมือ

งบประมาณปี พ.ศ. 2558

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านมือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ตำบลบ้านมือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

การ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

รูปแบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

โดย


นายทีปธรรม ปิงพรม

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบแปลน : แบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

แบบที่ : สท.ศพด.2 และ ทด.บ้านมือ กำหนด

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุนวัสดุ (บาท)		ค่างานต้นทุนค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
ฉาบผนัง	ตร.ม.	275.00	50.00	13,750.00	50.00	13,750.00	27,500.00	
ฉาบโครงสร้าง	ตร.ม.	70.00	60.00	4,200.00	60.00	4,200.00	8,400.00	
ค.ส.ล.	ม.	180.00	70.00	12,600.00	30.00	5,400.00	18,000.00	
รวม 4							77,700.00	
งานพื้น								
พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 12*12+ปูนทราย	ตร.ม.	20.00	275.00	5,500.00	120.00	2,400.00	7,900.00	
พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 12*12+ปูนทราย	ตร.ม.	136.00	275.00	37,400.00	120.00	16,320.00	53,720.00	
พื้นผิวขัดหยาบ(เขาระรอง)	ตร.ม.	10.00	25.00	250.00	25.00	250.00	500.00	
รวม 5							62,120.00	
ฝ้าเพดาน								
ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.+โครงเหล็ก	ตร.ม.	136.00	260.00	35,360.00	-	-	35,360.00	
ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนาความชื้นหนา 9 มม.+โครงเหล็ก	ตร.ม.	15.00	280.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
ไระแรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	72.00	500.00	36,000.00	60.00	4,320.00	40,320.00	
รวม 6							79,880.00	
ประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ชุด	3.00	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	



บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านผือ

งบประมาณปี พ.ศ. 2558

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

แบบแปลนมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

ประมาณราคาโดย นายทีปธรรม ปิงพรม

แบบแปลน : แบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบที่ : สท.ศพด.2 และ ทค.บ้านผือ กำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุนวัสดุ (บาท)		ค่างานต้นทุนค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
7.3	น1	ชุด	11.00	5,500.00	60,500.00	-	-	60,500.00	
7.4	น2	ชุด	4.00	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวม 7							120,500.00	
8	งานไฟฟ้า								
8.1	คอมพูลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2*36W	ชุด	14.00	1,800.00	25,200.00	120.00	1,680.00	26,880.00	
8.2	คอมพูลูเรสเซนต์ชนิดก้างปลา 1*36W	ชุด	14.00	350.00	4,900.00	120.00	1,680.00	6,580.00	
8.3	ดวงโครมแก้วขาลาเปาขนาด 1*32 วัตต์	ชุด	2.00	450.00	900.00	120.00	240.00	1,140.00	
8.4	สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ	ชุด	1.00	160.00	160.00	120.00	120.00	280.00	
8.5	สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	ชุด	16.00	75.00	1,200.00	120.00	1,920.00	3,120.00	
8.6	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	ชุด	10.00	160.00	1,600.00	120.00	1,200.00	2,800.00	
8.7	เต้ารับทีวี	ชุด	8.00	275.00	2,200.00	120.00	960.00	3,160.00	
8.8	เต้ารับโทรศัพท์	ชุด	8.00	200.00	1,600.00	120.00	960.00	2,560.00	
8.9	ดวงคอมไฟฉุกเฉิน	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	300.00	600.00	7,600.00	
8.10	มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์	ชุด	1.00	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00	
8.11	แผงควบคุมไฟ	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
8.12	อุปกรณ์อื่นๆ								
	รวม 8							56,620.00	

(Handwritten signature and date)
21/10/57

บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านผือ

งบประมาณปี พ.ศ. 2558

โครงการก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สค.ศพด.2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สค.ศพด.2)

แบบแปลนมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สค.ศพด.2)


หน้าค่าโดย นายทีปธรรม ปิงพรม

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบแปลน : แบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สค.ศพด.2)

แบบที่ : สค.ศพด.2 และ ทด.บ้านผือ กำหนด

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุนวัสดุ (บาท)		ค่างานต้นทุนค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
งานทาสี								
ทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	345.00	40.00	13,800.00	15.00	5,175.00	18,975.00	
รวม 9							18,975.00	
งานอื่นๆ								
ราวเสตนเลส Ø2"	ม.	14.00	2,000.00	28,000.00	500.00	7,000.00	35,000.00	
รวม 10							35,000.00	
อาคารห้องครัวและห้องน้ำ(สค.ศพด.2)								
งานฐานราก								
วางผัง	ม.	48.00	70.00	3,360.00	30.00	1,440.00	4,800.00	
ขุดดิน	ลบ.ม.	19.00	-	-	70.00	1,330.00	1,330.00	
ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.00	320.00	320.00	40.00	40.00	360.00	
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.50	1,700.00	850.00	300.00	150.00	1,000.00	
รวม 1							7,490.00	
งานโครงสร้าง								
ทรายถมรองพื้น	ลบ.ม.	8.00	200.00	1,600.00	40.00	320.00	1,920.00	
คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	16.00	1,800.00	28,800.00	350.00	5,600.00	34,400.00	



**บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านมือ
งบประมาณปี พ.ศ. 2558**

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)
ตำบลบ้านมือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านมือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)
แบบแปลนมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

รายละเอียดโดย

นายทีปธรรม ปิงพรม
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบแปลน : แบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2)

แบบที่ : สท.ศพด.2 และ ทด.บ้านมือ กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุนวัสดุ (บาท)		ค่างานต้นทุนค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
	เหล็ก Ø 6 มม. RB	ตัน	0.27	25,271.00	6,823.17	-	-	6,823.17	
	เหล็ก Ø 12 มม. RB	ตัน	0.84	24,299.00	20,411.16	-	-	20,411.16	
	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	115.00	380.00	43,700.00	50.00	5,750.00	49,450.00	
	ตะปู	กก.	30.00	30.00	900.00	-	-	900.00	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	35.00	25.00	875.00	-	-	875.00	
	รวม 2							114,779.33	
	งานหลังคา								
	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีขาว	คู่	65	65.00	4,225.00	10.00	650.00	4,875.00	
	กระเบื้องลอนคู่สีขาวขนาด 0.50*1.20 ม.	แผ่น	170	48.00	8,160.00	5.00	850.00	9,010.00	
	ขอมุงตัว ป.ขนาด 7"	ตัว	240	3.00	720.00	-	-	720.00	
	แปเหล็ก C 100*50*20*3.2 มม.	ท่อน	22	500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	แปเหล็ก C 100*50*20*3.2 มม.	ท่อน	10	725.00	7,250.00	-	-	7,250.00	
	เหล็ก Ø 1 1/2" * 3.0 มม.	ท่อน	11	480.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	แผ่นเพทขนาด 0.20*0.20*9 มม.	แผ่น	6	80.00	480.00	-	-	480.00	
	น๊อต Ø 15 มม. * 0.50 ม.	ตัว	24	30.00	720.00	-	-	720.00	
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	ม.	46	230.00	10,580.00	30.00	1,380.00	11,960.00	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	ตร.ม.	112	-	-	120.00	13,440.00	13,440.00	

บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

งบประมาณปี พ.ศ. 2558

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (std.ศพด.2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (std.ศพด.2)

แบบแปลนมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (std.ศพด.2)

งานราคาโดย

นายปิยธรรม ปิงพรม

แบบแปลน : แบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (std.ศพด.2)

ที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบที่ : std.ศพด.2 และ ทด.บ้านฝ้อ กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทูลวัสดุ (บาท)		ค่างานต้นทูลค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
	เหล็ก Ø 6 มม. RB	ตัน	0.27	25,271.00	6,823.17	-	-	6,823.17	
	เหล็ก Ø 12 มม. RB	ตัน	0.84	24,299.00	20,411.16	-	-	20,411.16	
	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	115.00	380.00	43,700.00	50.00	5,750.00	49,450.00	
	ตะปู	กก.	30.00	30.00	900.00	-	-	900.00	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	35.00	25.00	875.00	-	-	875.00	
	รวม 2 งานเหล็ก							114,779.33	
	ครอมุงกระเบื้องลอนคู่สีขาว	คู่	65	65.00	4,225.00	10.00	650.00	4,875.00	
	กระเบื้องลอนคู่สีขาวขนาด 0.50*1.20 ม.	แผ่น	170	48.00	8,160.00	5.00	850.00	9,010.00	
	ขอมุงตัว ป.ขนาด 7"	ตัว	240	3.00	720.00	-	-	720.00	
	แปเหล็ก C 100*50*20*2.3 มม.	ฟ่อน	22	500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	แปเหล็ก C 100*50*20*3.2 มม.	ฟ่อน	10	725.00	7,250.00	-	-	7,250.00	
	เหล็ก Ø 1½*3.0 มม.	ฟ่อน	11	480.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	แผ่นเพลทขนาด 0.20*0.20*9 มม.	แผ่น	6	80.00	480.00	-	-	480.00	
	น๊อต Ø 15 มม. *0.50 ม.	ตัว	24	30.00	720.00	-	-	720.00	
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	ม.	46	230.00	10,580.00	30.00	1,380.00	11,960.00	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	ตร.ม.	112	-	-	120.00	13,440.00	13,440.00	


**บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านผือ
งบประมาณปี พ.ศ. 2558**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สอ.ศพด.2) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สอ.ศพด.2)
แบบแปลนมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สอ.ศพด.2)

ประมาณราคาโดย นายทีปธรรม ปิงพรม แบบแปลน : แบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สอ.ศพ
เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 แบบที่ : สอ.ศพด.2 และ ทด.บ้านผือ กำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุนวัสดุ (บาท)		ค่างานต้นทุนค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
รวม 3								64,735.00	
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	130	120.00	15,600.00	50.00	6,500.00	22,100.00	
4.2	ผนังปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8**8"	ตร.ม.	125	275.00	34,375.00	120.00	15,000.00	49,375.00	
4.3	ปูนฉาบผนัง	ตร.ม.	255	50.00	12,750.00	50.00	12,750.00	25,500.00	
4.4	ปูนฉาบโครงสร้าง	ตร.ม.	40	60.00	2,400.00	60.00	2,400.00	4,800.00	
4.5	เอ็น ค.ส.ล.	เมตร	90	70.00	6,300.00	30.00	2,700.00	9,000.00	
รวม 4								110,775.00	
5	งานพื้น								
5.1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8**8"	ตร.ม.	56	275.00	15,400.00	120.00	6,720.00	22,120.00	
5.2	พ4พื้นผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	14	20.00	280.00	20.00	280.00	560.00	
รวม 5								22,680.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้า1 ฝ้าฉาบเรียบบอร์ดหนา 9 มม.+โครงเหล็ก	ตร.ม.	56	280.00	15,680.00	-	-	15,680.00	
6.2	ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	ตร.ม.	50	500.00	25,000.00	60.00	3,000.00	28,000.00	
รวม 6								43,680.00	
7	งานประตูกั้นน้ำต่าง-อุปกรณ์								



บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านมือ

งบประมาณปี พ.ศ. 2558

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศทต.2)

ตำบลบ้านมือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านมือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศทต.2)

แบบแปลนมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สท.ศทต.2)

ณราคาโดย

นายทีปธรรม ปิงพรม

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบแปลน : แบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สท.ศทต.2)

แบบที่ : สท.ศทต.2 และ ทด.บ้านมือ กำหนด

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานดินทุนวัสดุ (บาท)		ค่างานดินทุนค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
ป3	จุด	1	5,300.00	5,300.00	250.00	250.00	5,550.00	
ป4	จุด	2	5,000.00	10,000.00	250.00	500.00	10,500.00	
ป5	จุด	4	3,200.00	12,800.00	250.00	1,000.00	13,800.00	
น1	จุด	1	6,200.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
น2	จุด	2	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
น3	จุด	4	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
น4	จุด	5	1,600.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
รวม 7							67,250.00	
งานไฟฟ้า								
โคมฟลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2*36W	จุด	2	1,800.00	3,600.00	120.00	240.00	3,840.00	
โคมฟลูเรสเซนต์ชนิดก้างปลา 1*36W	จุด	14	350.00	4,900.00	120.00	1,680.00	6,580.00	
ดวงโคมแก้วชาลแบ่งขนาด 1*32 วัตต์	จุด	6	450.00	2,700.00	120.00	720.00	3,420.00	
สวิตช์ชนิดฝังผนัง	จุด	9	75.00	675.00	120.00	1,080.00	1,755.00	
ปลั๊กชนิดฝังผนัง	จุด	2	160.00	320.00	120.00	240.00	560.00	
แผงควบคุมไฟ	จุด	1	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
รวม 8	เหมารวม			3,000.00	-	-	3,000.00	
							20,455.00	

**บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านผือ
งบประมาณปี พ.ศ. 2558**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สอ.ศพด.2)
ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สอ.ศพด.2)

แบบแปลนมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สอ.ศพด.2)

ประมาณราคาโดย

นายทีปธรรม ปิงพรหม

เมื่อวันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบแปลน : แบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สอ.ศพด.2)

แบบที่ : สอ.ศพด.2 และ ทด.บ้านผือ กำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุนวัสดุ (บาท)		ค่างานต้นทุนค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
9	งานสุขภัณฑ์สีขาว								
9.1	โถล้างชักโครก TF 2186	ชุด	4	2,300.00	9,200.00	200.00	800.00	10,000.00	
9.2	อ่างล้างชนิดฝักแคร์เตอร์ 1 หลุม	ชุด	1	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
9.3	อ่างล้างชนิดฝักแคร์เตอร์ 4 หลุม	ชุด	2	5,500.00	11,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00	
	รวม 9							24,700.00	
	รวมราคา							1,413,211.90	

(Handwritten signature)